

**TRAVAUX POUR L'HYBRIDATION DE LA CENTRALE ELECTRIQUE D'ATUONA**  
**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (DPGF)**  
 Marché n°MC\_ENE\_2025\_010 - LOT 2 GC

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - v1.0**

N° prix	DESIGNATION	U	QTE	QTE ENTREPRISE	P.U	MONTANT TOTAL HT	TAUX TVA	MONTANT TOTAL TTC
<b>100 - LOT 2 - Travaux génie civil et bâtiment (GC)</b>								
<b>1</b>	<b>Travaux préparatoires</b>							
1.1	Installation de chantier							
1.2	Panneaux d'affichages de chantier	ft	1		2 020 200 FCFP	2 020 200 FCFP	1,130	2 282 826 FCFP
1.3	Etude géotechnique G3 phase EXE	U	1		216 355 FCFP	216 355 FCFP	1,130	244 481 FCFP
1.4	Documents d'exécutions	ft	1		1 689 500 FCFP	1 689 500 FCFP	1,130	1 909 135 FCFP
1.5	DOE / RECOLEMENT	ft	1		1 287 580 FCFP	1 287 580 FCFP	1,130	1 454 965 FCFP
1.6	Fret maritime	ft	1		863 255 FCFP	863 255 FCFP	1,130	975 478 FCFP
	<b>Sous-Total Travaux préparatoires</b>	ft	1		3 965 320 FCFP	3 965 320 FCFP	1	3 965 320 FCFP
						<b>10 042 210 FCFP</b>		<b>10 832 206 FCFP</b>
<b>2</b>	<b>Gros Oeuvre</b>							
2.1	Fondations							
2.1.1	Réalisation des fouilles							
2.1.2	Plus-value pour extraction au BRH (en cas de rocher)	m3	140		12 560 FCFP	1 758 400 FCFP	1,13	1 986 992 FCFP
2.1.3	Tranchées et fourreaux pour raccord réseau VRD / intérieur du bâtiment	m3	50		21 255 FCFP	1 062 750 FCFP	1,13	1 200 908 FCFP
2.1.4	Béton de propreté pour les fondations	Ens	1		562 300 FCFP	562 300 FCFP	1,13	635 399 FCFP
2.1.5	Réalisation des fondations type radier en BA	m3	12		26 985 FCFP	321 122 FCFP	1,13	362 867 FCFP
2.1.6	Longrines BA incorporées au radier pour supports containers	m3	71		65 236 FCFP	4 657 850 FCFP	1,13	5 263 371 FCFP
2.1.7	Traitement anti-termite	m3	3		65 236 FCFP	176 137 FCFP	1,13	199 035 FCFP
2.2	Elevations	ft	1		116 580 FCFP	116 580 FCFP	1,13	131 735 FCFP
2.2.1	Réalisation des dalles en BA en rez-de-chaussée							
2.2.2	Réalisation des dalles en BA haute CF1H	m3	48		70 324 FCFP	3 347 422 FCFP	1,13	3 782 587 FCFP
2.2.3	Réalisation d'une fosse maçonnée pour local HTA	m3	18		70 324 FCFP	1 279 897 FCFP	1,13	1 446 283 FCFP
2.2.4	Réalisation des murs en maçonnerie y compris réservations	u	2		469 360 FCFP	938 720 FCFP	1,13	1 060 754 FCFP
	<b>Sous-Total Gros Oeuvre</b>	m²	162		15 650 FCFP	2 535 300 FCFP	1,13	2 864 889 FCFP
						<b>16 756 478 FCFP</b>		<b>18 934 820 FCFP</b>
<b>3</b>	<b>Toiture Métallique</b>							
3.1	Charpente							
3.1.1	Réalisation d'une charpente métallique							
3.2	Couverture	ft	1		2 815 700 FCFP	2 815 700 FCFP	1,13	3 181 741 FCFP
3.2.1	Réalisation d'une couverture en toles nervurées pré-laquée 75/100e y compris accessoires, fixations et traitement des EP	m²	160		9 820 FCFP	1 571 200 FCFP	1,13	1 775 456 FCFP
3.2.2	Sous forgets PVC avec ventilation pour débords de toiture	m²	69		25 650 FCFP	1 769 850 FCFP	1,13	1 999 931 FCFP
	<b>Sous-Total Toiture Métallique</b>					<b>6 156 750 FCFP</b>		<b>6 957 128 FCFP</b>
<b>4</b>	<b>Serrurerie</b>							
4.1	Fourniture et pose bloc porte métallique 2 vantaux : Incluant barre anti-panique intérieure sur vantail de service, béquille ext., ferme-porte (groom), seuil suisse et quincaillerie Inox A4 (C5).	u	2		318 970 FCFP	637 940 FCFP	1,13	720 872 FCFP
	<b>Sous-Total Serrurerie</b>					<b>637 940 FCFP</b>		<b>720 872 FCFP</b>
<b>5</b>	<b>Menuiseries aluminium</b>							
5.1	Fourniture et pose d'un châssis à persienne	u	2		336 505 FCFP	673 010 FCFP	1,13	760 501 FCFP
	<b>Sous-Total Menuiseries aluminium</b>					<b>673 010 FCFP</b>		<b>760 501 FCFP</b>

<b>6</b>	<b>Revêtements</b>								
6.1	Enduit + peinture extérieure	m <sup>2</sup>	198		5 326 FCFP	1 054 548 FCFP	1,13 FCFP	1 191 639 FCFP	
6.2	Enduit + peinture intérieure	m <sup>2</sup>	153		5 326 FCFP	814 878 FCFP	1,13 FCFP	920 812 FCFP	
6.3	Fourniture et pose d'une peinture de sol	m <sup>2</sup>	81		4 168 FCFP	337 608 FCFP	1,13 FCFP	381 497 FCFP	
<b>Sous-Total Revêtements</b>						<b>2 207 034 FCFP</b>		<b>2 493 948 FCFP</b>	
<b>7</b>	<b>Electricité et éclairage</b>								
		ft	1		498 720 FCFP	498 720 FCFP	1,13	563 554 FCFP	
7.1	Fourniture et pose d'un TGBT complet	u	12		42 750 FCFP	513 000 FCFP	1,13	579 690 FCFP	
7.2	Fourniture et pose d'appareils d'éclairage intérieurs à leds y compris raccordement	u	3		42 750 FCFP	128 250 FCFP	1,13	144 923 FCFP	
7.3	Fourniture et pose d'appareils d'éclairage extérieurs à leds y compris raccordement	u	5		26 520 FCFP	132 600 FCFP	1,13	149 838 FCFP	
7.4	Fourniture et pose de prises de courant 2P+T 10/16A - IP55	u	2		21 530 FCFP	43 060 FCFP	1,13	48 658 FCFP	
7.5	Fourniture et pose d'interrupteurs simples - IP55	u	2		125 820 FCFP	125 820 FCFP	1,13	142 177 FCFP	
7.6	Signalétique de sécurité réglementaire HTA	Ens	1		99 620 FCFP	99 620 FCFP	1,13	112 571 FCFP	
7.7	Réalisation des essais réglementaires et contrôle initial des installations	ft	1						
<b>Sous-Total Electricité et éclairage</b>						<b>1 541 070 FCFP</b>		<b>1 741 409 FCFP</b>	
<b>8</b>	<b>Climatisation</b>								
8.1	Fourniture et pose de climatiseurs	ft	2		198 635 FCFP	397 270 FCFP	1,13	448 915 FCFP	
<b>Sous-Total Climatisation</b>						<b>397 270 FCFP</b>		<b>448 915 FCFP</b>	
<b>9</b>	<b>Sécurité Incendie</b>								
9.1	Fourniture et pose de détecteur de fumée	u	2		389 560 FCFP	779 120 FCFP	1,13	880 406 FCFP	
9.2	Fourniture et pose d'arrêt d'urgence sous verre dormant	u	2		85 725 FCFP	171 450 FCFP	1,13	193 739 FCFP	
9.3	Fourniture et pose d'extincteurs	u	7		36 955 FCFP	258 685 FCFP	1,13	292 314 FCFP	
9.4	Fourniture et pose de BAES y compris raccordements	u	2		67 520 FCFP	135 040 FCFP	1,13	152 595 FCFP	
9.5	Réalisation des essais réglementaires et contrôle initial des installations	ft	1		99 620 FCFP	99 620 FCFP	1,13	112 571 FCFP	
<b>Sous-Total Sécurité Incendie</b>						<b>1 443 915 FCFP</b>		<b>1 631 624 FCFP</b>	
<b>10</b>	<b>Repli</b>								
10.1	Repli des installations de chantier et nettoyage de la zone	ft	1		1 152 300 FCFP	1 152 300 FCFP	1,13	1 302 099 FCFP	
<b>Sous-Total Repli</b>						<b>1 152 300 FCFP</b>		<b>1 302 099 FCFP</b>	
<b>Total100 - LOT 2 - Travaux génie civil et bâtiment (GC)</b>						<b>41 007 977 FCFP</b>		<b>45 823 523 FCFP</b>	

EURL NAHA ENTREPRISE

BP 297 TAIOHAE - NUKU HIVA

Tel : 87 740 446 / 40 920 808

RCS PPT TPI 18222 B

N TAHITI C 86515